

Költségvetés

Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet

1121 Bp., Szanatórium utca 19.

Központi kazánház kazán cseréjéhez

Ssz.	Tétel szövege	Menny.	Egység	Anyag összesen	Díj összesen
1.	Gépészeti tervezés, gáz tervezés (szellőzés, és égéstermék elvezetéssel együtt), erőátviteli és automatikai tervezés	1	db	- Ft	- Ft
2.	Bontási munkák elvégzése a kazánházban, bontott kazán kiszállítása az angol aknába, helyreállítással	1	db	- Ft	- Ft
3.	Vészhűtő tálcák bontása, és helyreállítása angolakna fűdémszerkezetének ideiglenes bontása, és helyreállítása az új kazán beemeléséhez, új kazánok helyszínre szállítása	1	db	- Ft	- Ft
4.	Viessmann gyártmányú, Vitocrossal 300 CR3B 1400/1280 típusú kondenzációs gázkazán Weishaupt gyártmányú, WMG 20/2-A, ZM-LN gázégővel, szerelvényekkel, tartozékokkal	1	db	- Ft	- Ft
5.	Gépészeti csőszerelés a kazánok rendszerbe kötéséhez	1	db	- Ft	- Ft
6.	Gázszerelés, Gázmeo	1	db	- Ft	- Ft
7.	Égéstermék elvezetés szerelés, kéményseprő szakvélemény beszerzése	1	db	- Ft	- Ft
8.	Erőátviteli és automatikai szerelés a kazánok meglévő rendszerbe illesztése	1	db	- Ft	- Ft
9.	Csővezetékek tartószerkezetek mázolás, csővezetékek szigetelése min. 30 mm vastag anyaggal	1	db	- Ft	- Ft
10.	Minősítő mérések (EPH, érintésvédelem, zajterhelés, nyomás és tömörség)	1	db	- Ft	- Ft
11.	Egyéb, a munka elvégzéséhez szükséges, a vállalkozó által megfogalmazott feladat.	1	db	- Ft	- Ft
	Munkanemek összesen:			- Ft	- Ft
	Nettó vállalási díj:				- Ft
	27% ÁFA				- Ft
	Bruttó vállalási díj:				- Ft